



## Aire Acondicionado

### Especificaciones

- Equipo Aire acondicionado Coleman (USA) en 220V
- Para montar sobre techos
- Diseño tipo Frío / Calor
- Rápido desmontaje para prestar servicio
- Libre de corrosión



## Barras Químicas

### Especificaciones

#### • Electrodo Activo Horizontal

- Longitud: 3 m
- Diámetro. 2 1/2"
- Soldadura Chicote: Termofusión
- Cable: Cobre desnudo 4/0 - 2/0, 19 hebras, 3 m
- Espesor: 2,5 mm
- Curva: 450 mm a 100°

#### • Electrodo Activo Vertical

- Longitud: 3 m
- Diámetro. 2 1/2 pulgadas
- Soldadura Chicote: Termofusión
- Cable: Cobre desnudo 4/0 - 2/0, 19 hebras, 3 m
- Espesor: 2,5 mm
- Tapa Superior: Bronce



\* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.